

074/04/2017

Comune Tavarnelle V.P. e Barberino V.E.
Ufficio Associato Governo del Territorio

Irene Sabatini

OGGETTO: P.A.P.M.A.A azienda agricola Toggenburg Eberhard
Computo metrico estimativo relativo ai miglioramenti ambientali

Le attività relative al progetto di cui in oggetto sono le seguenti:

- Mantenere la vecchia rete di regimazione idrica superficiale, necessaria alla gestione delle acque piovane, tale manutenzione è necessaria per evitare che flussi di acqua non controllata e convogliata, possano dilavare lo strato superficiale fertile del terreno, creando un processo erosivo continuo.

TOS16_24.T01.011.003	ml	€ 0,78636	500	€ 393,18
Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.				

- Riquilibrare la viabilità aziendale preesistente attraverso la manutenzione di percorso già presenti nelle vecchie mappe aziendali, il progetto prevede un percorso di circa 450 ml

TOS16_22.L04.013.002	ml	€ 7,9471	450	€ 3.576,17
Manutenzione di strade forestali - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).				

- Mantenere le colture miste della struttura poderale toscana

Non è possibile quantizzare una spesa per tale attività, l'azienda si impegna a mantenere le colture miste dove presenti, nello specifico appezzamenti di terreno dove sono presenti olivi e vigneto e alberi da frutta

- La copertura della cantina verrà principalmente inerbita e piantumata con arbusti di ginestra lavanda e ginepro ed i percorsi di accesso alla cantina stessa saranno delineati con piantine arbustive autoctone

U.M	prezzo	impianto	prezzo tot
-----	--------	----------	------------

TOS16_09.E09.004.001

Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. - manuale

m3	€ 28,93	10	€ 289,273
----	---------	----	------------------

TOS16_09.V03.003.001

Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco. - dimensione del vaso da 16 - 24

m2	€ 11,4048	700	€ 7.983,360

TOS16_PR.P45.003.772

lavanda

unità	€ 2,3718	60	142,308
-------	----------	----	----------------

TOS16_PR.P45.003.584

ginestra

unità	€ 4,3642	80	€ 349,136

TOS16_PR.P45.003.711

ginepro

unità	€ 4,1112	50	€ 205,560

- Demolizioni delle strutture obsolete ed incongruenti per mq 1362,65

TOS16_01.A03.001.001	m3	€ 12,1764	1362,65	€ 16.592,17
DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisoriale quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.				

Per un totale di euro 29.531,561

Dott. Lotti Margotti Michele